令　和　7　年　度

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)

積　算　書

近畿地方整備局

令和７年４月

合併積算総括表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	金　　額	摘　要
直接工事費				1,106,221,528	
間接工事費	103,373,058 ＋ 284,012,808			387,385,866	
共通仮設費（計）	42,599,358 ＋ 58,098,030 ＋ 2,675,670			103,373,058	
共通仮設費（ 積上 ）				42,599,358	
共通仮設費（ 率 ）	1,117,269,808 × 5.20%			58,098,030	
現場環境改善費	1,114,862,608 × 0.24%			2,675,670	
現場管理費	1,209,594,586 × 23.48%			284,012,808	
工事原価	1,106,221,528 ＋ 387,385,866			1,493,607,394	
直接工事費(別掲：港湾工事　構造物工事)				22,585,761	
直接工事費(別掲：土木工事　電気通信)				395,710	
門扉購入費(別掲：港湾工事　構造物工事)				11,100,000	
鋼構造製作物(別掲：土木工事　電気通信)				9,218,300	
機器単体費(別掲：土木工事　電気通信)				715,000	
間接工事費	1,207,459 ＋ 8,185,179 ＋ 146,000 ＋ 130,273			9,668,911	
共通仮設費（計）	1,174,459 ＋ 33,000			1,207,459	
共通仮設費（ 率 ）(別掲：港湾工事　構造物工事)	22,585,761 × 5.20%			1,174,459	
共通仮設費（ 率 ）(別掲：土木工事　電気通信)	395,710 × 8.35%			33,000	
現場管理費(別掲：港湾工事　構造物工事)	34,860,220 × 23.48%			8,185,179	

合併積算総括表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	金　　額	摘　要
現場管理費(別掲：土木工事　電気通信)	423,710 × 34.17%			146,000	
機器間接費				130,273	
機器管理費	715,000 × 18.22%			130,273	
工事原価（別掲）	22,585,761 ＋ 395,710 ＋ 11,100,000 ＋ 9,218,300 ＋ 715,000 ＋ 9,668,911			53,683,682	
一般管理費等	1,546,576,076 × 11.18% － 6,911			172,900,294	港湾土木　166,978,396 付帯設備工　5,921,898
契約保証費	1,546,576,076 × 0.04%			618,630	港湾土木　597,443 付帯設備工　21,187
工事価格	1,493,607,394 ＋ 53,683,682 ＋ 172,900,294 ＋ 618,630			1,720,810,000	
消費税等相当額	1,720,810,000 × 10.00%			172,081,000	
請負工事費	1,720,810,000 ＋ 172,081,000			1,892,891,000	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					1,106,221,528	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)					1,106,221,528	
構造物撤去工					1,611,517	
取壊し工					1,585,846	
コンクリート切断(1)	機械 切断厚t=15cm				195,168	
1-1 コンクリート切断(1)	機械 切断厚t=15cm	m	152.00	1,284	195,168	
コンクリート切断(2)	人力 切断厚t=3cm				486,522	
1-2 コンクリート切断(2)	人力 切断厚t=3cm	m	151.00	3,222	486,522	
コンクリート取壊し	機械 有筋				904,156	
1-3 構造物取壊し	機械 有筋	m３	44.00	17,443	767,492	
1-4 殻運搬	現場～処分場	m３	44.00	3,106	136,664	
撤去工					25,671	
杭頭部撤去					25,671	
1-5 杭切断	t=16mm	m	3.00	6,841	20,523	
1-6 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	0.49	9,551	4,679	
1-7 現場発生品及び支給品運搬	現場～仮置場	t	0.49	958.7	469	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
基礎工					89,015,749	
基礎捨石工					89,015,749	
基礎捨石	10～200kg/個				58,726,752	
1-8 基礎捨石投入(10～200kg/個)	10～200kg/個	ｍ３	1,967.00	29,856	58,726,752	
基礎捨石(-13m岸壁部)	10～200kg/個				6,142,230	
1-9 基礎捨石投入(-13m岸壁部)(10～200kg/個)	10～200kg/個	ｍ３	405.00	15,166	6,142,230	
捨石荒均し	±50cm				24,146,767	
1-10 捨石本均し・荒均し(水中)(1)	±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10～15m未満	ｍ２	736.00	10,500	7,728,000	
1-11 捨石本均し・荒均し(水中)(2)	±50cm、潜水士船単独、10～15m未満	ｍ２	500.00	7,852	3,926,000	
1-12 捨石本均し・荒均し(水中)(3)	±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10m未満	ｍ２	1,325.00	8,455	11,202,875	
1-13 捨石本均し・荒均し(水中)(4)	±50cm、潜水士船単独、10m未満	ｍ２	204.00	6,323	1,289,892	
被覆・根固工					96,947,154	
被覆石工					96,947,154	
被覆石	1,000kg/個以上				57,276,684	
1-14 被覆石投入	1,000kg/個以上	ｍ３	1,779.00	32,196	57,276,684	
被覆石(-13m岸壁部)	200kg/個以上				3,821,832	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-15 被覆石投入(-13m岸壁部)(1000kg/個以上)	200kg/個以上	ｍ３	252.00	15,166	3,821,832	
被覆均し	±50cm				29,274,054	
1-16 被覆均し(水中)(1)	±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10～15m未満	ｍ２	577.00	13,778	7,949,906	
1-17 被覆均し(水中)(2)-1	±50cm、潜水士船単独、10～15m未満	ｍ２	181.00	10,304	1,865,024	
1-18 被覆均し(水中)(2)-2	±50cm、潜水士船単独、10～15m未満	ｍ２	94.00	9,737	915,278	
1-19 被覆均し(水中)(3)	±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10m未満	ｍ２	1,502.00	11,081	16,643,662	
1-20 被覆均し(水中)(4)	±50cm、潜水士船単独、10m未満	ｍ２	242.00	7,852	1,900,184	
被覆均し	±10cm				6,574,584	
1-21 被覆均し(水中)(1)	±10cm、潜水士船単独、10～15m未満	ｍ２	312.00	19,872	6,200,064	
1-22 被覆均し(水中)(2)	±10cm、潜水士船単独、10～15m未満	ｍ２	20.00	18,726	374,520	
上部工					695,585,689	
上部コンクリート工					612,728,336	
支保	桟橋式				215,277,120	
1-23 支保[材料費]	桟橋式	ｍ２	2,880.00	41,600	119,808,000	
1-24 支保組立組外(桟橋式)	桟橋式	ｍ２	2,880.00	33,149	95,469,120	
型枠	木製				87,236,028	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-25 木製型枠組立組外(桟橋式)	木製	ｍ２	3,582.00	24,354	87,236,028	
PC床版型枠	TYPE-A　W=1.3t				40,182,336	
1-26 PC床版型枠[材料費]	TYPE-A　W=1.3t	枚	192.00	182,000	34,944,000	
1-27 PC型枠据付	TYPE-A　W=1.3t	枚	192.00	27,283	5,238,336	
PC床版型枠	TYPE-B　W=1.3t				38,838,336	
1-28 PC床版型枠[材料費]	TYPE-B　W=1.3t	枚	192.00	175,000	33,600,000	
1-29 PC型枠据付	TYPE-B　W=1.3t	枚	192.00	27,283	5,238,336	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装				5,567,166	
1-30 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	19,954.00	279	5,567,166	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装				3,368,720	
1-31 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	12,385.00	272	3,368,720	
鉄筋	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装				41,127,345	
1-32 鉄筋加工組立	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	154,035.00	267	41,127,345	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装				14,136,048	
1-33 鉄筋加工組立	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	52,944.00	267	14,136,048	
鉄筋	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装				5,767,734	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-34 鉄筋加工組立	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	21,602.00	267	5,767,734	
鉄筋	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装				22,116,196	
1-35 鉄筋加工組立	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	84,092.00	263	22,116,196	
鉄筋	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装				7,931,291	
1-36 鉄筋加工組立	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	30,157.00	263	7,931,291	
機械式継手	SD345 D25				1,038,720	
1-37 機械式継手(1)	SD345　D25	箇所	480.00	2,164	1,038,720	
機械式継手	SD345　D29				5,994,624	
1-38 機械式継手(2)	SD345　D29	箇所	2,144.00	2,796	5,994,624	
機械式継手	SD345　D32				2,268,672	
1-39 機械式継手(3)	SD345　D32	箇所	672.00	3,376	2,268,672	
吊型枠	PL964×9t L=2120				1,200,352	
1-40 吊型枠(1)[材料費]	PL964×9t L=2120	基	32.00	29,500	944,000	
1-41 吊型枠設置	PL964×9t L=2120	基	32.00	8,011	256,352	
吊型枠	PL976×9t L=2120				2,464,704	
1-42 吊型枠(2)[材料費]	PL976×9t L=2120	基	64.00	30,500	1,952,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-43 吊型枠設置	PL976×9t L=2120	基	64.00	8,011	512,704	
吊型枠	PL972×9t L=2120				1,216,352	
1-44 吊型枠(3)[材料費]	PL972×9t L=2120	基	32.00	30,000	960,000	
1-45 吊型枠設置	PL972×9t L=2120	基	32.00	8,011	256,352	
杭頭プレート	SM400A t=9mm				2,096,000	
1-46 杭頭プレート[材料費]	SM400A t=9mm	式	1.00	2,096,000	2,096,000	
現場鋼材溶接					15,294,344	
1-47 アーク溶接(杭頭プレート＋杭)	突合せV形　下向き　板厚9mm	m	398.00	14,195	5,649,610	
1-48 アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)	棒鋼＋鋼板　下向き　板厚11mm	m	538.00	7,643	4,111,934	
1-49 アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)	棒鋼＋鋼板　下向き　板厚12.5mm	m	197.00	14,560	2,868,320	
1-50 アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)	棒鋼＋鋼板　下向き　板厚14.5mm	m	183.00	14,560	2,664,480	
エポキシ樹脂タッチアップ	D22				1,115,520	
1-51 エポキシ樹脂タッチアップ(1)	D22	箇所	2,688.00	415	1,115,520	
エポキシ樹脂タッチアップ	D25				408,576	
1-52 エポキシ樹脂タッチアップ(2)	D25	箇所	896.00	456	408,576	
エポキシ樹脂タッチアップ	D29				356,928	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-53 エポキシ樹脂タッチアップ(3)	D29	箇所	704.00	507	356,928	
エポキシ樹脂タッチアップ	機械式継手				2,148,992	
1-54 エポキシ樹脂タッチアップ(4)	機械式継手	箇所	3,296.00	652	2,148,992	
コンクリート	24-12-20(25)BB				80,182,518	
1-55 コンクリート打設(陸上)	24-12-20(25)BB　W/C≦55%	ｍ３	2,613.00	30,686	80,182,518	
杭頭コンクリート	24-12-20(25)BB				6,229,258	
1-56 コンクリート打設(陸上)	24-12-20(25)BB　W/C≦55%	ｍ３	203.00	30,686	6,229,258	
伸縮目地	t=10mm				326,400	
1-57 伸縮目地	t=10mm	ｍ２	128.00	2,550	326,400	
型枠	木製				706,266	
1-58 木製型枠組立組外(桟橋式)		ｍ２	29.00	24,354	706,266	
舗装コンクリート	24-12-20(25)BB				8,131,790	
1-59 コンクリート打設(陸上)	24-12-20(25)BB　W/C≦55%	ｍ３	265.00	30,686	8,131,790	
上部ブロック工					24,997,148	
プレキャスト消波板製作	20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B				8,996,364	
1-60 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	1,792.00	269	482,048	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-61 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	1,960.00	262	513,520	
1-62 鉄筋加工組立	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	8,104.00	256	2,074,624	
1-63 吊筋[材料費]	φ24mm SS400	式	1.00	120,000	120,000	
1-64 吊筋組立	φ24mm	ｋｇ	332.00	99	32,868	
1-65 固定鋼材[材料費]	[-200×90×8×13.5	式	1.00	212,750	212,750	
1-66 鋼製型枠組立組外		ｍ２	477.00	4,891	2,333,007	
1-67 コンクリート打設	24-12-20(25)BB　W/C≦55%	ｍ３	111.00	29,077	3,227,547	
プレキャスト消波板運搬据付	20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B				16,000,784	
1-68 プレキャスト消波板据付	20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B　33.8ｔ/個	個	8.00	2,000,098	16,000,784	
渡版工					57,860,205	
プレキャスト渡版製作	3.30B×3.99L×0.40H、3.30B×4.49L×0.40H				28,365,280	
1-69 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	7,667.00	269	2,062,423	
1-70 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	4,319.00	262	1,131,578	
1-71 鉄筋加工組立	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	ｋｇ	8,404.00	256	2,151,424	
1-72 吊筋[材料費]	φ22mm　SS400	式	1.00	313,920	313,920	
1-73 吊筋組立	φ22mm	ｋｇ	758.00	99	75,042	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-74 木製型枠組立組外		ｍ２	632.00	11,264	7,118,848	
1-75 コンクリート打設	24-12-20(25)BB　W/C≦55%	ｍ３	197.00	29,077	5,728,169	
1-76 鋼板[材料費]	SS400 6t、9t	式	1.00	9,241,660	9,241,660	
1-77 鋼板設置		t	12.92	35,149	454,125	
1-78 塩化ビニール管[材料費]	VP-25	式	1.00	15,210	15,210	
1-79 ﾓﾙﾀﾙ練		ｍ３	0.50	99,790	49,895	
1-80 吊筋切断	φ22mm	ｍ	6.00	3,831	22,986	
プレキャスト渡版固定					23,574,524	
1-81 固定金具等[材料費]		式	1.00	21,921,512	21,921,512	
1-82 固定金具等設置		基	37.00	44,676	1,653,012	
プレキャスト渡版運搬据付	3.30B×3.99～4.49L×0.40H				145,299	
1-83 プレキャスト渡版据付(1スイング)	13.0ｔ/個	個	31.00	3,927	121,737	
1-84 プレキャスト渡版据付(1スイング)	14.6ｔ/個	個	6.00	3,927	23,562	
グレーチング渡版製作	2,983B×1,000L×200H				4,725,000	
1-85 グレーチング渡版製作		個	9.00	525,000	4,725,000	
グレーチング渡版固定					1,028,223	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-86 固定金具[材料費]		式	1.00	739,323	739,323	
1-87 固定金具設置		基	9.00	32,100	288,900	
グレーチング渡版据付	2,983B×1,000L×200H				21,879	
1-88 グレーチング渡版据付(1スイング)	2,983B×1,000L×200H　0.6t/個	個	9.00	2,431	21,879	
付属工					212,046,370	
係船柱工					13,348,565	
係船柱					13,348,565	
1-89 架台取付		基	7.00	54,600	382,200	
1-90 係船柱取付	1,000kN 係船曲柱	基	7.00	1,848,129	12,936,903	
1-91 中詰コンクリート	18-8-40BB	ｍ３	1.00	29,462	29,462	
防舷材工					71,299,304	
防舷材					71,299,304	
1-92 防舷材取付	V型1,000H×1,200L	基	16.00	4,292,021	68,672,336	
1-93 埋込栓取付	H=800mm以上	基	16.00	23,400	374,400	
1-94 梯子取付	ゴム製w650×4,200H	基	2.00	1,115,364	2,230,728	
1-95 埋込栓取付	H=250mm未満	基	2.00	10,920	21,840	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
車止・縁金物工					13,488,071	
車止					11,158,471	
1-96 車止取付	角形鋼管製 H300型	m	133.00	74,859	9,956,247	
1-97 車止取付	角形鋼管製 H180型	m	29.00	41,456	1,202,224	
縁金物					2,329,600	
1-98 縁金物取付	アルミ製	m	160.00	14,560	2,329,600	
防食工					113,910,430	
電気防食					113,910,430	
1-99 取付金具製作		組	228.00	1,300	296,400	
1-100 取付金具取付		組	228.00	1,924	438,672	
1-101 陽極取付	3.5A×50年型	個	228.00	483,380	110,324,640	
1-102 電位測定装置取付		個	8.00	40,540	324,320	
1-103 配線収納接続箱取付		個	2.00	37,549	75,098	
1-104 配線収納接続箱(材料費)		基	2.00	13,700	27,400	
1-105 発生電流測定装置(材料費)		個	4.00	522,000	2,088,000	
1-106 発生電流測定装置配線		箇所	4.00	83,975	335,900	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
雑工					8,607,849	
渡版受コンクリート					5,709,548	
支保	重力式				1,130,688	
1-107 支保組立組外(重力式)	重力式	ｍ	151.00	7,488	1,130,688	
コンクリート殻落下防止ネット	幅1000				67,950	
1-108 コンクリート殻落下防止ネット(材料費)	幅1000	ｍ２	151.00	450	67,950	
型枠	木製				1,836,032	
1-109 木製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	163.00	11,264	1,836,032	
コンクリート	18-8-40BB				2,226,800	
1-110 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	ｍ３	80.00	27,835	2,226,800	
樹脂カプセル	D13用				99,840	
1-111 樹脂カプセル[材料費]	D13用	本	480.00	208	99,840	
アンカー鉄筋	SD345 D13 L=230				11,110	
1-112 差筋[材料費]	SD345 D13 L=230	ｋｇ	110.00	101	11,110	
コンクリート削孔	φ16 L=100				326,928	
1-113 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ16 L=100	孔	480.00	681.1	326,928	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
伸縮目地	t=10mm				10,200	
1-114 伸縮目地	t=10mm	ｍ２	4.00	2,550	10,200	
消波ブロック工					250,866	
消波ブロック据付	4t型				250,866	
1-115 ブロック据付(1スイング)	4t型	個	66.00	3,801	250,866	
重防食被覆保護					1,556,520	
重防食防護材設置・撤去					1,556,520	
1-116 重防食防護材設置・撤去		箇所	119.00	13,080	1,556,520	
作業ヤード(1)整備・撤去					262,459	
不陸整正					41,580	
1-117 路床整地転圧		ｍ２	396.00	105	41,580	
砕石	RC-40、t=150				147,708	
1-118 路盤材敷均し転圧	RC-40、t=150	ｍ２	396.00	373	147,708	
砕石撤去	RC-40、t=150				73,171	
1-119 掘削		ｍ３	59.00	335.9	19,818	
1-120 土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	59.00	904.3	53,353	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
作業ヤード(2)整備・撤去					381,984	
不陸整正					60,480	
1-121 路床整地転圧		ｍ２	576.00	105	60,480	
砕石	RC-40、t=150				214,848	
1-122 路盤材敷均し転圧	RC-40、t=150	ｍ２	576.00	373	214,848	
砕石撤去	RC-40、t=150				106,656	
1-123 掘削		ｍ３	86.00	335.9	28,887	
1-124 土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	86.00	904.3	77,769	
製作ヤード撤去					446,472	
砕石撤去	RC-40、t=150				446,472	
1-125 掘削		ｍ３	360.00	335.9	120,924	
1-126 土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	360.00	904.3	325,548	
処分費					2,407,200	
処分費					2,407,200	
コンクリート殻処分	有筋				165,000	
1-127 コンクリート殻処分費	有筋	ｍ３	44.00	3,750	165,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
砕石処分	RC-40				2,242,200	
1-128 砕石処分費	RC-40	ｍ３	505.00	4,440	2,242,200	
共通仮設費(積上)					42,599,358	
共通仮設					42,599,358	
共通仮設費					42,599,358	
運搬費					8,519,618	
建設機械器具等運搬					8,519,618	
1-129 分解組立運搬	クローラクレーン50t吊	台	3.00	1,196,694	3,590,082	
1-130 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	台	2.00	2,464,768	4,929,536	
事業損失防止施設費					11,048,280	
汚濁防止膜設置・管理・撤去	垂下型				11,048,280	
1-131 汚濁防止膜設置		ｍ	200.00	6,077	1,215,400	
1-132 汚濁防止膜撤去		ｍ	200.00	5,665	1,133,000	
1-133 汚濁防止膜賃料	40m （カーテン長H3.0m）	式	1.00	952,280	952,280	
1-134 汚濁防止膜賃料	160m （カーテン長H8.0m）	式	1.00	7,747,600	7,747,600	
安全費					22,911,460	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
標識	標識灯				752,710	
1-135 標識灯撤去	標識灯	基	5.00	150,542	752,710	
安全対策	安全監視船配備				22,158,750	
1-136 安全監視船	4.9GT級 国際VHF	式	1.00	13,474,690	13,474,690	
1-137 安全監視船	4.9GT級	式	1.00	8,684,060	8,684,060	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
1-138 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1-1
名称：コンクリート切断(1)　機械 切断厚t=15cm　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート切断(1)	機械 切断厚t=15cm	m	1.000	1,284	1,284		
合　　計	作業能力：1.00m			1,284	1,284		

番号：1-2
名称：コンクリート切断(2)　人力 切断厚t=3cm　　1日当り (35m)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.000	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	2.000	28,500.00	57,000		
普通作業員		人	1.000	24,230.00	24,230		
諸雑費	労務費の%	%	0.500	112,220.00	561		
合　　計	作業能力：35.00m			3,222.00	112,781		

番号：1-3
名称：構造物取壊し　機械 有筋　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	10.00	17,443.00	174,430		
合　　計	作業能力：10.00m３			17,443.00	174,430		

番号：1-4
名称：殻運搬　現場～処分場　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬	現場～処分場	m３	1.000	3,106	3,106		
合　　計	作業能力：1.00m３			3,106	3,106		

番号：1-5
名称：杭切断　t=16mm　　1日当り（23.1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	23.10	2,516.00	58,119		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
合　　計	作業能力：23.10m			6,841.00	158,043		

番号：1-6
名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,551	9,551		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,551	9,551		

番号：1-7
名称：現場発生品及び支給品運搬　現場～仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬	現場～仮置場	t	1.000	958.7	958.7		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			958.7	958.7		

番号：1-8
名称：基礎捨石投入(10～200kg/個)　10～200kg/個　　1日当り（138ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎捨石	10～200kg/個	ｍ３	179.40	11,300.00	2,027,220		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,163,256.00	1,163,256	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,157.00	364,157	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	67,622.00	67,622	5.80H / 8H	
雑材料	機械運転経費の%	%	17.00	1,788,820.00	304,099		
合　　計	作業能力：138.00ｍ３			29,856.00	4,120,139		

番号：1-9
名称：基礎捨石投入(-13m岸壁部)(10～200kg/個)　10～200kg/個　　1日当り（138ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,163,256.00	1,163,256	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,157.00	364,157	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	67,622.00	67,622	5.80H / 8H	
雑材料	機械運転経費の%	%	17.00	1,788,820.00	304,099		
合　　計	作業能力：138.00ｍ３			15,166.00	2,092,919		

番号：1-10
名称：捨石本均し・荒均し(水中)(1)　±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10～15m未満　　1日当り（24.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	65,340.00	65,340	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,125.00	1,295		
合　　計	作業能力：24.80ｍ２			10,500.00	260,420		

番号：1-11
名称：捨石本均し・荒均し(水中)(2)　±50cm、潜水士船単独、10～15m未満　　1日当り（24.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：24.80ｍ２			7,852.00	194,753		

番号：1-12
名称：捨石本均し・荒均し(水中)(3)　±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10m未満　　1日当り（30.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	65,340.00	65,340	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,125.00	1,295		
合　　計	作業能力：30.80ｍ２			8,455.00	260,420		

番号：1-13
名称：捨石本均し・荒均し(水中)(4)　±50cm、潜水士船単独、10m未満　　1日当り（30.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：30.80ｍ２			6,323.00	194,753		

番号：1-14
名称：被覆石投入　1,000kg/個以上　　1日当り（138ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石	1,000kg/個以上	ｍ３	179.40	13,100.00	2,350,140		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,163,256.00	1,163,256	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,157.00	364,157	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	67,622.00	67,622	5.80H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	17.00	1,788,820.00	304,099		
合　　計	作業能力：138.00ｍ３			32,196.00	4,443,059		

番号：1-15
名称：被覆石投入(-13m岸壁部)(1000kg/個以上)　200kg/個以上　　1日当り（138ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,163,256.00	1,163,256	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,157.00	364,157	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	67,622.00	67,622	5.80H / 8H	
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	17.00	1,788,820.00	304,099		
合　　計	作業能力：138.00ｍ３			15,166.00	2,092,919		

番号：1-16
名称：被覆均し(水中)(1)　±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10～15m未満　　1日当り（18.9ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	65,340.00	65,340	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,125.00	1,295		
合　　計	作業能力：18.90ｍ２			13,778.00	260,420		

番号：1-17
名称：被覆均し(水中)(2)-1　±50cm、潜水士船単独、10～15m未満　　1日当り（18.9ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：18.90ｍ２			10,304.00	194,753		

番号：1-18
名称：被覆均し(水中)(2)-2　±50cm、潜水士船単独、10～15m未満　　1日当り（20ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：20.00ｍ２			9,737.00	194,753		

番号：1-19
名称：被覆均し(水中)(3)　±50cm、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ補助、10m未満　　1日当り（23.5ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	65,340.00	65,340	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,125.00	1,295		
合　　計	作業能力：23.50ｍ２			11,081.00	260,420		

番号：1-20
名称：被覆均し(水中)(4)　±50cm、潜水士船単独、10m未満　　1日当り（24.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：24.80ｍ２			7,852.00	194,753		

番号：1-21
名称：被覆均し(水中)(1)　±10cm、潜水士船単独、10～15m未満　　1日当り（9.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：9.80ｍ２			19,872.00	194,753		

番号：1-22
名称：被覆均し(水中)(2)　±10cm、潜水士船単独、10～15m未満　　1日当り（10.4ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,785.00	968		
合　　計	作業能力：10.40ｍ２			18,726.00	194,753		

番号：1-23
名称：支保[材料費]　桟橋式　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保材料費		ｍ２	1.00	41,600.00	41,600		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			41,600.00	41,600		

番号：1-24
名称：支保組立組外(桟橋式)　桟橋式　　1スパン当り（360ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	16.00	99,924.00	1,598,784	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.50	1,163,256.00	2,908,140	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	2.50	364,157.00	910,392	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.00	193,785.00	1,744,065	8H	
世話役		人	8.00	30,990.00	247,920		
とび工		人	32.00	30,580.00	978,560		
普通作業員		人	48.00	24,230.00	1,163,040		
溶接工		人	64.00	33,590.00	2,149,760		
溶接機	手動 D300A	日	32.00	5,431.00	173,792		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,874,453.00	59,372		
合　　計	作業能力：360.00ｍ２			33,149.00	11,933,825		

番号：1-25
名称：木製型枠組立組外(桟橋式)　木製　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	2.00	99,924.00	199,848	8H	
世話役		人	2.00	30,990.00	61,980		
型わく工		人	35.00	32,760.00	1,146,600		
特殊作業員		人	5.00	28,500.00	142,500		
普通作業員		人	30.00	24,230.00	726,900		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,077,980.00	20,779		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	2,077,980.00	124,678		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,423,285.00	12,116		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			24,354.00	2,435,401		

番号：1-26
名称：PC床版型枠[材料費]　TYPE-A　W=1.3t　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
PC床版型枠	TYPE-A	枚	1.00	182,000.00	182,000		
合　　計	作業能力：1.00枚			182,000.00	182,000		

番号：1-27
名称：PC型枠据付　TYPE-A　W=1.3t　　1日当り（24枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	8.00	24,230.00	193,840		
雑材料	全体の%	%	15.00	569,394.00	85,409		
合　　計	作業能力：24.00枚			27,283.00	654,803		

番号：1-28
名称：PC床版型枠[材料費]　TYPE-B　W=1.3t　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
PC床版型枠	TYPE-B	枚	1.00	175,000.00	175,000		
合　　計	作業能力：1.00枚			175,000.00	175,000		

番号：1-29
名称：PC型枠据付　TYPE-B　W=1.3t　　1日当り（24枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	8.00	24,230.00	193,840		
雑材料	全体の%	%	15.00	569,394.00	85,409		
合　　計	作業能力：24.00枚			27,283.00	654,803		

番号：1-30
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	180.00	185,400		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,632		

番号：1-31
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	173.00	178,190		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			272.00	272,422		

番号：1-32
名称：鉄筋加工組立　SD345 D19 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	ｋｇ	1,030.00	168.00	173,040		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			267.00	267,272		

番号：1-33
名称：鉄筋加工組立　SD345 D22 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D22	ｋｇ	1,030.00	168.00	173,040		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			267.00	267,272		

番号：1-34
名称：鉄筋加工組立　SD345 D25 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D25	ｋｇ	1,030.00	168.00	173,040		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			267.00	267,272		

番号：1-35
名称：鉄筋加工組立　SD345 D29 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29	ｋｇ	1,030.00	164.00	168,920		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			263.00	263,152		

番号：1-36
名称：鉄筋加工組立　SD345 D32 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D32	ｋｇ	1,030.00	164.00	168,920		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	84.24	84,240		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	99,924.00	9,992	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			263.00	263,152		

番号：1-37
名称：機械式継手(1)　SD345　D25　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D25　土木用	組	1.000	1,380.00	1,380		
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D25×D25　昼間　制約無	箇所	1.000	784.00	784		
合　　計	作業能力：1.00箇所			2,164.00	2,164		

番号：1-38
名称：機械式継手(2)　SD345　D29　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D29　土木用	組	1.000	1,830.00	1,830		
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D29×D29　昼間　制約無	箇所	1.000	966.00	966		
合　　計	作業能力：1.00箇所			2,796.00	2,796		

番号：1-39
名称：機械式継手(3)　SD345　D32　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D32　土木用	組	1.000	2,280.00	2,280		
機械式継手(ねじ節鉄筋継手)	D32×D32　昼間　制約無	箇所	1.000	1,096.00	1,096		
合　　計	作業能力：1.00箇所			3,376.00	3,376		

番号：1-40
名称：吊型枠(1)[材料費]　PL964×9t L=2120　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊型枠(1)	PL964×9t L=2120	基	1.00	29,500.00	29,500		
合　　計	作業能力：1.00基			29,500.00	29,500		

番号：1-41
名称：吊型枠設置　PL964×9t L=2120　　1日当り (32基)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
型わく工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	255,084.00	1,275		
合　　計	作業能力：32.00基			8,011.00	256,359		

番号：1-42
名称：吊型枠(2)[材料費]　PL976×9t L=2120　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊型枠(2)	PL976×9t L=2120	基	1.00	30,500.00	30,500		
合　　計	作業能力：1.00基			30,500.00	30,500		

番号：1-43
名称：吊型枠設置　PL976×9t L=2120　　1日当り (32基)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
型わく工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	255,084.00	1,275		
合　　計	作業能力：32.00基			8,011.00	256,359		

番号：1-44
名称：吊型枠(3)[材料費]　PL972×9t L=2120　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊型枠(3)	PL972×9t L=2120	基	1.00	30,000.00	30,000		
合　　計	作業能力：1.00基			30,000.00	30,000		

番号：1-45
名称：吊型枠設置　PL972×9t L=2120　　1日当り（32基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
型わく工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	255,084.00	1,275		
合　　計	作業能力：32.00基			8,011.00	256,359		

番号：1-46
名称：杭頭プレート[材料費]　SM400A t=9mm　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄa	SM400A PL700×9×300	枚	32.00	3,440.00	110,080		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄa'	SM400A PL700×9×300	枚	32.00	3,440.00	110,080		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄb	SM400A PL700×9×270	枚	128.00	3,090.00	395,520		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄc	SM400A PL890×9×360	枚	32.00	5,250.00	168,000		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄc'	SM400A PL890×9×360	枚	32.00	5,250.00	168,000		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄd	SM400A PL700×9×260	枚	384.00	2,980.00	1,144,320		
合　　計	作業能力：1.00式			2,096,000.00	2,096,000		

番号：1-47
名称：アーク溶接(杭頭プレート＋杭)　突合せV形　下向き　板厚9mm　　1日当り（3.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型　6mm以上12mm未満	m	3.40	14,196.00	48,266		
合　　計	作業能力：3.40m			14,195.00	48,266		

番号：1-48
名称：アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)　棒鋼＋鋼板　下向き　板厚11mm　　1日当り（5.9m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	5.90	7,644.00	45,099		
合　　計	作業能力：5.90m			7,643.00	45,099		

番号：1-49
名称：アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)　棒鋼＋鋼板　下向き　板厚12.5mm　　1日当り（4.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	4.20	14,560.00	61,152		
合　　計	作業能力：4.20m			14,560.00	61,152		

番号：1-50
名称：アーク溶接(鉄筋＋杭頭プレート)　棒鋼＋鋼板　下向き　板厚14.5mm　　1日当り（3.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.20	14,560.00	46,592		
合　　計	作業能力：3.20m			14,560.00	46,592		

番号：1-51
名称：エポキシ樹脂タッチアップ(1)　D22　　1日当り（110箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.500	30,990.00	15,495		
普通作業員		人	1.000	24,230.00	24,230		
雑材料	全体の%	%	15.000	39,725.00	5,958		
合　　計	作業能力：110.00箇所			415.00	45,683		

番号：1-52
名称：エポキシ樹脂タッチアップ(2)　D25　　1日当り（100箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.500	30,990.00	15,495		
普通作業員		人	1.000	24,230.00	24,230		
雑材料	全体の%	%	15.000	39,725.00	5,958		
合　　計	作業能力：100.00箇所			456.00	45,683		

番号：1-53
名称：エポキシ樹脂タッチアップ(3)　D29　　1日当り（90箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.500	30,990.00	15,495		
普通作業員		人	1.000	24,230.00	24,230		
雑材料	全体の%	%	15.000	39,725.00	5,958		
合　　計	作業能力：90.00箇所			507.00	45,683		

番号：1-54
名称：エポキシ樹脂タッチアップ(4)　機械式継手　　1日当り（70箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.500	30,990.00	15,495		
普通作業員		人	1.000	24,230.00	24,230		
雑材料	全体の%	%	15.000	39,725.00	5,958		
合　　計	作業能力：70.00箇所			652.00	45,683		

番号：1-55
名称：コンクリート打設(陸上)　24-12-20(25)BB　W/C≦55%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦55%	ｍ３	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,472.00	44,720		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			30,686.00	306,860		

番号：1-56
名称：コンクリート打設(陸上)　24-12-20(25)BB　W/C≦55%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦55%	ｍ３	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,472.00	44,720		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			30,686.00	306,860		

番号：1-57
名称：伸縮目地　t=10mm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,550.00	255,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,550.00	255,000		

番号：1-58
名称：木製型枠組立組外(桟橋式)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	2.00	99,924.00	199,848	8H	
世話役		人	2.00	30,990.00	61,980		
型わく工		人	35.00	32,760.00	1,146,600		
特殊作業員		人	5.00	28,500.00	142,500		
普通作業員		人	30.00	24,230.00	726,900		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,077,980.00	20,779		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	2,077,980.00	124,678		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,423,285.00	12,116		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			24,354.00	2,435,401		

番号：1-59
名称：コンクリート打設(陸上)　24-12-20(25)BB　W/C≦55%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦55%	ｍ３	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,472.00	44,720		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			30,686.00	306,860		

番号：1-60
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D13	ｋｇ	1,020.00	180.00	183,600		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			269.00	269,210		

番号：1-61
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D16	ｋｇ	1,020.00	173.00	176,460		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			262.00	262,070		

番号：1-62
名称：鉄筋加工組立　SD345 D19 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D19	ｋｇ	1,020.00	168.00	171,360		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			256.00	256,970		

番号：1-63
名称：吊筋[材料費]　φ24mm SS400　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊筋	φ24、L=1950、SS400	本	48.00	2,500.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-64
名称：吊筋組立　φ24mm　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	94.64	94,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			99.00	99,130		

番号：1-65
名称：固定鋼材[材料費]　[-200×90×8×13.5　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	８×２００×９０	t	1.85	115,000.00	212,750		
合　　計	作業能力：1.00式			212,750.00	212,750		

番号：1-66
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,532.00	453,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	44,900.00	35,920	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,891.00	489,120		

番号：1-67
名称：コンクリート打設　24-12-20(25)BB　W/C≦55%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦55%	ｍ３	10.10	25,700.00	259,570		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	ｍ３	10.00	3,120.00	31,200		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			29,077.00	290,770		

番号：1-68
名称：プレキャスト消波板据付　20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B　33.8ｔ/個　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,163,256.00	1,163,256	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,157.00	364,157	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	1,990,148.00	9,950		
合　　計	作業能力：1.00個			2,000,098.00	2,000,098		

番号：1-69
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D13	ｋｇ	1,020.00	180.00	183,600		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			269.00	269,210		

番号：1-70
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D16	ｋｇ	1,020.00	173.00	176,460		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			262.00	262,070		

番号：1-71
名称：鉄筋加工組立　SD345 D22 エポキシ樹脂塗装　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345　D22	ｋｇ	1,020.00	168.00	171,360		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	81.12	81,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			256.00	256,970		

番号：1-72
名称：吊筋[材料費]　φ22mm　SS400　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊筋(1)	φ22、L=1700、SS400	本	124.00	2,100.00	260,400		
吊筋(2)	φ22、L=1800、SS400	本	24.00	2,230.00	53,520		
合　計	作業能力：1.00式			313,920.00	313,920		

番号：1-73
名称：吊筋組立　φ22mm　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	94.64	94,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			99.00	99,130		

番号：1-74
名称：木製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,264.00	1,126,400		

番号：1-75
名称：コンクリート打設　24-12-20(25)BB　W/C≦55%　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦55%	ｍ３	10.10	25,700.00	259,570		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	ｍ３	10.00	3,120.00	31,200		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			29,077.00	290,770		

番号：1-76
名称：鋼板[材料費]　SS400 6t、9t　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼板(1)	SS400、650×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	31.00	144,000.00	4,464,000		
鋼板(2)	SS400、650×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	6.00	161,000.00	966,000		
鋼板(3)	SS400、760×300×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	5,400.00	1,031,400		
鋼板(4)	SS400、432×132×9t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	2,020.00	385,820		
鋼板(5)	SS400、420×86×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	382.00	1,020.00	389,640		
鋼板(6)	SS400、132×100×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	450.00	85,950		
鋼板(7)	SS400、132×77×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	400.00	76,400		
鋼板(8)	SS400、200×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	31.00	48,750.00	1,511,250		
鋼板(9)	SS400、200×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	6.00	55,200.00	331,200		
合　　計	作業能力：1.00式			9,241,660.00	9,241,660		

番号：1-77
名称：鋼板設置　　1日当り（6ｔ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	3.00	28,500.00	85,500		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	209,850.00	1,049		
合　　計	作業能力：6.00ｔ			35,149.00	210,899		

番号：1-78
名称：塩化ビニール管[材料費]　VP-25　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩化ビニル管	VPφ25mm	m	65.00	234.00	15,210		
合　　計	作業能力：1.00式			15,210.00	15,210		

番号：1-79
名称：ﾓﾙﾀﾙ練　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾓﾙﾀﾙ練		ｍ３	1.000	99,790	99,790		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			99,790	99,790		

番号：1-80
名称：吊筋切断　φ22mm　　1日当り（13.3m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.30	3,832.00	50,965		
合　　計	作業能力：13.30m			3,831.00	50,965		

番号：1-81
名称：固定金具等[材料費]　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼板(10)	SS400、510(840)×4000×14t(溶融亜鉛メッキ)	枚	31.00	315,000.00	9,765,000		
鋼板(11)	SS400、510(840)×4500×14t(溶融亜鉛メッキ)	枚	6.00	345,000.00	2,070,000		
鋼板(12)	SS400、100×100×12t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	450.00	85,950		
鋼板(13)	SS400、50×50×9t(溶融亜鉛メッキ)	枚	191.00	250.00	47,750		
鋼板(14)	SS400、330×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	31.00	55,500.00	1,720,500		
鋼板(15)	SS400、330×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	6.00	63,300.00	379,800		
鋼板(16)	SS400、650×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	31.00	102,000.00	3,162,000		
鋼板(17)	SS400、650×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む	枚	6.00	114,300.00	685,800		
アンカー鉄筋(1)	SD345 D19 L=900 M16ﾈｼﾞ加工(溶融亜鉛メッキ)	本	155.00	1,500.00	232,500		
アンカー鉄筋(2)	SD345 D19 L=800 M16ﾈｼﾞ加工(溶融亜鉛メッキ)	本	36.00	1,400.00	50,400		
アンカー鉄筋(3)	SD345 D19 L=840 M16ﾈｼﾞ加工(溶融亜鉛メッキ)	本	191.00	1,440.00	275,040		
六角ナット	M16(溶融亜鉛メッキ)	個	382.00	10.40	3,972		
ゴム支承	ｔ33、B150、L1000	枚	151.00	22,800.00	3,442,800		
合　　計	作業能力：1.00式			21,921,512.00	21,921,512		

番号：1-82
名称：固定金具等設置　　1日当り（8基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
溶接工		人	4.00	33,590.00	134,360		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	355,630.00	1,778		
合　　計	作業能力：8.00基			44,676.00	357,408		

番号：1-83
名称：プレキャスト渡版据付(1スイング)　13.0ｔ/個　　1日当り（52個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,194.00	1,015		
合　　計	作業能力：52.00個			3,927.00	204,209		

番号：1-84
名称：プレキャスト渡版据付(1スイング)　14.6ｔ/個　　1日当り（52個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,194.00	1,015		
合　　計	作業能力：52.00個			3,927.00	204,209		

番号：1-85
名称：グレーチング渡版製作　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グレーチング渡版	2,983B×1,000L×200H(溶融亜鉛メッキ)支承丸鋼φ19含む	個	1.00	525,000.00	525,000		
合　　計	作業能力：1.00個			525,000.00	525,000		

番号：1-86
名称：固定金具[材料費]　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼板(18)	SS400、888×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)平鋼(25×12)、ｱﾝｶｰ筋含む	枚	9.00	49,000.00	441,000		
鋼板(19)	SS400、419×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ筋含む	枚	9.00	26,000.00	234,000		
固定板	SS400、22×65 L=150mm(溶融亜鉛メッキ)	枚	18.00	1,350.00	24,300		
押え金具	SS400、16×50 L=110mm(溶融亜鉛メッキ)	枚	18.00	700.00	12,600		
高さ調整材	SGP25A L=40mm(溶融亜鉛メッキ)	個	36.00	500.00	18,000		
六角ボルト	M20×100(溶融亜鉛メッキ)	個	36.00	111.00	3,996		
六角ボルト	M20×80(溶融亜鉛メッキ)	個	36.00	93.40	3,362		
六角ナット	M20(溶融亜鉛メッキ)	個	72.00	20.80	1,497		
ワッシャ	M20(溶融亜鉛メッキ)	個	72.00	7.90	568		
合　　計	作業能力：1.00式			739,323.00	739,323		

番号：1-87
名称：固定金具設置　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	44,900.00	13,470	8H	
世話役		人	0.30	30,990.00	9,297		
とび工		人	0.30	30,580.00	9,174		
諸雑費（率）	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	31,941.00	159		
合　　計	作業能力：1.00基			32,100.00	32,100		

番号：1-88
名称：グレーチング渡版据付(1スイング)　2,983B×1,000L×200H　0.6t/個　　1日当り（84個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,194.00	1,015		
合　　計	作業能力：84.00個			2,431.00	204,209		

番号：1-89
名称：架台取付　　1日当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	1000－1500kN未満	基	1.00	36,400.00	36,400		
架台取付	1000－1500kN未満	基	1.00	18,200.00	18,200		
合　　計	作業能力：1.00基			54,600.00	54,600		

番号：1-90
名称：係船柱取付　1,000kN 係船曲柱　　1日当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱	1000kN　曲柱	基	1.00	1,700,000.00	1,700,000		
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	1.00	108,160.00	108,160		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.40	99,924.00	39,969	8H	
合　　計	作業能力：1.00基			1,848,129.00	1,848,129		

番号：1-91
名称：中詰コンクリート　18-8-40BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18－8－40	ｍ３	10.20	24,500.00	249,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,472.00	44,720		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			29,462.00	294,620		

番号：1-92
名称：防舷材取付　V型1,000H×1,200L　　1日当り（4基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防舷材	V型1000H×1200L(埋込栓含む)	基	4.00	4,240,000.00	16,960,000		
防舷材取付	H＝800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	4.00	27,040.00	108,160		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
合　　計	作業能力：4.00基			4,292,021.00	17,168,084		

番号：1-93
名称：埋込栓取付　H=800mm以上　　1日当り（4基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	4.00	23,400.00	93,600		
合　　計	作業能力：4.00基			23,400.00	93,600		

番号：1-94
名称：梯子取付　ゴム製w650×4,200H　　1日当り（14基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
梯子	ゴム製タラップ＋補助梯子	基	14.00	1,067,500.00	14,945,000		
梯子取付	H＝250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	41,600.00	582,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700	8H	
合　計	作業能力：14.00基			1,115,364.00	15,615,100		

番号：1-95
名称：埋込栓取付　H=250mm未満　　1日当り（14基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	14.00	10,920.00	152,880		
合　計	作業能力：14.00基			10,920.00	152,880		

番号：1-96
名称：車止取付　角形鋼管製 H300型　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
車止	角形鋼管製 H300型	m	100.00	70,700.00	7,070,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,756.00	275,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.60	87,700.00	140,320	8H	
合　計	作業能力：100.00m			74,859.00	7,485,920		

番号：1-97
名称：車止取付　角形鋼管製 H180型　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	角形鋼管製 H180型	m	100.00	38,700.00	3,870,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,756.00	275,600		
合　計	作業能力：100.00m			41,456.00	4,145,600		

番号：1-98
名称：縁金物取付　アルミ製　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	アルミ製	m	100.00	13,000.00	1,300,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,560.00	156,000		
合　計	作業能力：100.00m			14,560.00	1,456,000		

番号：1-99
名称：取付金具製作　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,300.00	39,000		
合　計	作業能力：30.00組			1,300.00	39,000		

番号：1-100
名称：取付金具取付　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	1,924.00	57,720		
合　計	作業能力：30.00組			1,924.00	57,720		

番号：1-101
名称：陽極取付　3.5A×50年型　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アルミニウム合金陽極	3.5A×50年型	個	18.00	461,000.00	8,298,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	22,880.00	411,840		
合　　計	作業能力：18.00個			483,880.00	8,709,840		

番号：1-102
名称：電位測定装置取付　　1日当り（2個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電位測定装置	簡易型	個	2.00	13,500.00	27,000		
電位測定装置取付		個	2.00	27,040.00	54,080		
合　　計	作業能力：2.00個			40,540.00	81,080		

番号：1-103
名称：配線収納接続箱取付　　1日当り（3個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.00	30,990.00	61,980		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
諸雑費	労務費の%	%	2.00	110,440.00	2,208		
合　　計	作業能力：3.00個			37,549.00	112,648		

番号：1-104
名称：配線収納接続箱(材料費)　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋・ボックス	鋳物蓋　φ230	組	1.00	13,700.00	13,700		
合　　計	作業能力：1.00基			13,700.00	13,700		

番号：1-105
名称：発生電流測定装置(材料費)　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
発生電流測定装置	配線収納接続箱以外一式	個	1.00	522,000.00	522,000		
合　　計	作業能力：1.00個			522,000.00	522,000		

番号：1-106
名称：発生電流測定装置配線　　1日当り（3箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	2.00	28,500.00	57,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
諸雑費	労務費の%	%	2.00	57,000.00	1,140		
合　　計	作業能力：3.00箇所			83,975.00	251,925		

番号：1-107
名称：支保組立組外(重力式)　重力式　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,488.00	748,800		
合　　計	作業能力：100.00m			7,488.00	748,800		

番号：1-108
名称：コンクリート殻落下防止ネット(材料費)　幅1000　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グリーンネット	網目15mm 防炎	ｍ２	1.00	450.00	450		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			450.00	450		

番号：1-109
名称：木製型枠組立組外(重力式)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			11,264.00	1,126,400		

番号：1-110
名称：コンクリート打設(陸上)　18-8-40BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	10.30	24,500.00	252,350		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	ｍ３	10.00	2,600.00	26,000		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			27,835.00	278,350		

番号：1-111
名称：樹脂カプセル[材料費]　D13用　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
樹脂カプセル	13×98	本	1.00	208.00	208		
合　　計	作業能力：1.00本			208.00	208		

番号：1-112
名称：差筋[材料費]　SD345 D13 L=230　　1kg当り（1ｋｇ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1.00	101.00	101		
合　　計	作業能力：1.00ｋｇ			101.00	101		

番号：1-113
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　φ16 L=100　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ16 L=100	孔	1.00	681.1	681.1		
合　　計	作業能力：1.00孔			681.1	681.1		

番号：1-114
名称：伸縮目地　t=10mm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,550.00	255,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,550.00	255,000		

番号：1-115
名称：ブロック据付(1スイング)　4t型　　1日当り（84個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	317,725.00	1,588		
合　　計	作業能力：84.00個			3,801.00	319,313		

番号：1-116
名称：重防食防護材設置・撤去　　1日当り（30箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	65,340.00	65,340	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,785.00	193,785	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	25.00	313,935.00	78,483		
合　　計	作業能力：30.00箇所			13,080.00	392,418		

番号：1-117
名称：路床整地転圧　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	63,342.00	19,002	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	63,836.00	25,534	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	24,230.00	60,575		
雑材料	全体の%	%	0.50	105,111.00	525		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			105.00	105,636		

番号：1-118
名称：路盤材敷均し転圧　RC-40、t=150　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	192.00	1,000.00	192,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	63,342.00	31,671	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	63,836.00	51,068	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	60,128.00	24,051	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	371,480.00	1,857		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			373.00	373,337		

番号：1-119
名称：掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削		ｍ３	1.00	335.9	335.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			335.9	335.9		

番号：1-120
名称：土砂等運搬　現場～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	1.00	904.3	904.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			904.3	904.3		

番号：1-121
名称：路床整地転圧　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	63,342.00	19,002	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	63,836.00	25,534	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	24,230.00	60,575		
雑材料	全体の%	%	0.50	105,111.00	525		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			105.00	105,636		

番号：1-122
名称：路盤材敷均し転圧　RC-40、t=150　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	192.00	1,000.00	192,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	63,342.00	31,671	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	63,836.00	51,068	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	60,128.00	24,051	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	371,480.00	1,857		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			373.00	373,337		

番号：1-123
名称：掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削		ｍ３	1.00	335.9	335.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			335.9	335.9		

番号：1-124
名称：土砂等運搬　現場～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	1.00	904.3	904.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			904.3	904.3		

番号：1-125
名称：掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削		ｍ３	1.00	335.9	335.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			335.9	335.9		

番号：1-126
名称：土砂等運搬　現場～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現場～処分場	ｍ３	1.00	904.3	904.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			904.3	904.3		

番号：1-127
名称：コンクリート殻処分費　有筋　　1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コン殻処分費	有筋	ｍ３	1.00	3,750.00	3,750		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,750.00	3,750		

番号：1-128
名称：砕石処分費　RC-40　　1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石処分費	RC-40	ｍ３	1.00	4,440.00	4,440		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,440.00	4,440		

番号：1-129
名称：分解組立運搬　クローラクレーン50t吊　　1台当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,900.00	67,350	8H	
特殊作業員		人	5.50	28,500.00	156,750		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	224,100.00	972,594		
合　　計	作業能力：1.00台			1,196,694.00	1,196,694		

番号：1-130
名称：分解組立運搬　クローラクレーン100t吊　　1台当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	87,700.00	271,870	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,500.00	322,050		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	593,920.00	1,870,848		
合　　計	作業能力：1.00台			2,464,768.00	2,464,768		

番号：1-131
名称：汚濁防止膜設置　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合　　計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：1-132
名称：汚濁防止膜撤去　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合　　計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：1-133
名称：汚濁防止膜賃料　40m　(カーテン長H3.0m)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	φ300、カーテン長H3.0m	式	1.00	952,280.00	952,280		
合　　計	作業能力：1.00式			952,280.00	952,280		

番号：1-134
名称：汚濁防止膜賃料　160m　(カーテン長H8.0m)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	φ400、カーテン長H8.0m	式	1.00	7,747,600.00	7,747,600		
合　　計	作業能力：1.00式			7,747,600.00	7,747,600		

番号：1-135
名称：標識灯撤去　標識灯　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	99,924.00	99,924	8H	
とび工		人	3.00	30,580.00	91,740		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
溶接工		人	1.00	33,590.00	33,590		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	10.00	273,714.00	27,371		
合　　計	作業能力：2.00基			150,542.00	301,085		

番号：1-136
名称：安全監視船　4.9GT級 国際VHF　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	4.9GT級	日	151.00	88,172.00	13,313,972	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	151.00	620.40	93,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,407,652.00	67,038		
合　　計	作業能力：1.00式			13,474,690.00	13,474,690		

番号：1-137
名称：安全監視船　4.9GT級　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	4.9GT級	日	98.00	88,172.00	8,640,856	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,640,856.00	43,204		
合　　計	作業能力：1.00式			8,684,060.00	8,684,060		

番号：1-138
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1-1
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　100t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	152.00	17,024		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	82,900.00	82,900		
合　　計					99,924		

単価表番号：1-2
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	114.70	53,220		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	β=1.20	
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	β=1.20	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		逼転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	α=1.65	供用日
合　　計					1,163,256		

単価表番号：1-3
単価表名称：押船　鋼D 1300PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	296.00	114.70	33,951		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	β=1.20	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	β=1.20	
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	時間	2.00	10,300.00	20,600		逼転時間
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	日	1.65	91,800.00	151,470	α=1.65	供用日
合　　計					364,157		

単価表番号：1-4
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	95.90	12,371		
潜水世話役		人	0.24	41,810.00	10,034	β=1.20	
潜水士		人	1.20	41,810.00	50,172	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	32,240.00	38,688	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	32,550.00	39,060	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		逼転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					193,785		

単価表番号：1-5
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合　　計					67,622		

単価表番号：1-6
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	70.00	152.00	10,640		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	54,700.00	54,700		
合　　計					65,340		

単価表番号：1-7
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	22.00	152.00	3,344		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合　　計					5,431		

単価表番号：1-8
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合　　計					44,900		

単価表番号：1-9
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
合　　計					87,700		

単価表番号：1-10
単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型)　3.1m　　1日当り 5.10H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	48.00	152.00	7,296		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合　　計					63,342		

単価表番号：1-11
単価表名称：タイヤコーラ(排出ガス対策型)　8～20t　　1日当り 5.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	35.00	152.00	5,320		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		逼転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合　　計					63,836		

単価表番号：1-12
単価表名称：ロードコーラ(排出ガス対策型)　マカダム 10t　　1日当り 5.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	35.00	152.00	5,320		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t　締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		逼転時間
損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t　締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合　　計					60,128		

単価表

単価表番号：1-13

単価表名称：安全監視船　4.9GT級

8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	10.00	114.70	1,147		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	β=1.20	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	β=1.20	
損料（安全監視船）	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.00	4,560.00	4,560		逗転日
損料（安全監視船）	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.65	4,670.00	7,705	α=1.65	供用日
合　　計					88,172		